

# Ogólna charakterystyka robót

Przedmiotem opracowania jest wykonanie *Rewitalizacji ogrodu przykościelnego w Mokobodach* usytuowanego na dz. nr ew. 1151/4 gm. Mokobody pow. siedlecki.

Roboty polegają na wykonaniu:

## 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym – w ilości 246.1 m<sup>2</sup>

2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem – w ilości 246.1 m<sup>2</sup>

## 2 CHODNIKI

3 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – w ilości 190.9 m

4 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu – w ilości 246.1 m<sup>2</sup>

5 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu – w ilości 246.1 m<sup>2</sup>

6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – w ilości 246.1 m<sup>2</sup>

## 3 MAŁA ARCHITEKTURA

7 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2m<sup>2</sup> i głębokości do 0.4 m (kat. gr. IV) – w ilości 10 szt

8 Budowle betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0m<sup>3</sup> - elementy betonowe – w ilości 10 szt.

9 Zakup, dostaw i montaż altany: drewno sosnowe suszone, strugane, szlifowane, frezowane, impregnowane, kolor tożsamy z kolorem elementów drewnianych ławek. Przekrój elementów konstrukcyjnych max. 20x20cm. Wysokość pierwszego rzędu słupów 2,2m, wysokość drugiego rzędu słupów 3,0m. Wysokość kalenicy 3,35m. Dach altany pokryty gontem bitumicznym lub pozostawiony jako ażurowa pergola – w ilości 1 szt

10. Latarnia wysokości 3m, solarna, moc źródła światła minimum 6W - zakup – w ilości 1 szt

11 Montaż latarni oświetleniowej parkowej z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego - latarnia wysokości 3m, solarna, moc źródła światła minimum 6W-dostawa i montaż – w ilości 1 szt

12 Ławki – w ilości 10 szt

Roboty budowlane wykonywane metodą tradycyjną, systemem zleconym.

Pracownia Konserwatorsko-Budowlana  
**"ROKOKO"**  
Joanna Kopylińska  
08-110 Siedlce, pl. Jodłowa 4  
NIP: 821-248-39-12 REGON: 142856113  
tel. 666-509-262

Siedlce, czerwiec 2018r.