

Ogólna charakterystyka robót

Przedmiotem opracowania jest *Wykonanie obiektów małej architektury w ramach projektu: ogród przykościelny w Budziszynie. Adaptacja na cele współczesne.*

Ogród zlokalizowany jest w Mokobodach na dz. nr ew. 156, gm. Mokobody pow. siedlecki, o zwyczajowej nazwie Budziszyn, położone ok. 2 km na północ od centrum Mokobód, przy trasie DW696 (droga wojewódzka Siedlce – Węgrów). Teren zabudowany jest kaplicą rzymskokatolicką pw. Matki Bożej Budzieszyńskiej, ołtarzem, cudownym źródłem, ogrodzony kamiennym ogrodzeniem z również kamiennymi kapliczkami.

Roboty polegają na wykonaniu:

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym – w ilości 314.4m².
2. Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem – w ilości 314.4 m².

2 CHODNIKI

3. Obrzeża betonowe o wymiarach 100/20/6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – w ilości 401.2m.
4. Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 10-15cm – w ilości 314.4m².
5. Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm – w ilości 314.4m².
6. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – w ilości 314.4 m².

3 MAŁA ARCHITEKTURA

7. Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2m² i głębokości do 0.4 m pod montaż koszy na śmieci – w ilości 7 szt.
8. Budowle betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0m³ - elementy betonowe, stopy pod kosze – w ilości 7 szt.
9. Ławka 170/57/75 żeliwna z oparciem i siedziskiem drewnianym - zakup – w ilości 8 szt.
10. Ławka 170/57/75 żeliwna z oparciem i siedziskiem drewnianym – dostawa i montaż – w ilości 8 szt.
11. Ławka solarna z panelem słonecznym, ładowarką USB, możliwością podłączenia się do WIFI, wymiary około 170/57/75 z oparciem i siedziskiem drewnianym – zakup – w ilości 1 szt.
12. Ławka solarna z panelem słonecznym, ładowarką USB, możliwością podłączenia się do WIFI, wymiary około 170/57/75 z oparciem i siedziskiem drewnianym – dostawa i montaż – w ilości 1 szt.
13. Kosz na śmieci 100/28 – zakup – w ilości 7 szt.
14. Kosz na śmieci 100/28 – dostawa i montaż – w ilości 7 szt.

Roboty budowlane wykonywane metodą tradycyjną, systemem zleconym.

Pracownia Konserwatorsko-Budowlana
"ROKOKO"
Joanna Kobylińska
08-110 Siedlce, ul. Jodłowa 4
NIP: 821-248-39-12 / REGON: 142856113
tel. 666 509 262

Siedlce, czerwiec 2018r.