

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rewitalizacja ogrodu przykościelnego w Budziszynie					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 314.4	m ² m ²		
				314.400	
				RAZEM	314.400
2	KNR 2-01 d.1 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 314.4	m ² m ²		
				314.400	
				RAZEM	314.400
2		CHODNIKI			
3	KNR 2-31 d.2 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 100/20/6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 401.2	m m		
				401.200	
				RAZEM	401.200
4	KNR 2-31 d.2 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 10-15cm 314.4	m ² m ²		
				314.400	
				RAZEM	314.400
5	KNR 2-31 d.2 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm 314.4	m ² m ²		
				314.400	
				RAZEM	314.400
6	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 314.4	m ² m ²		
				314.400	
				RAZEM	314.400
3		MAŁA ARCHITEKTURA			
7	KNR 2-01 d.3 0312-03	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.4 m pod montaż koszy na śmieci 7	szt szt		
				7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNNR 10 d.3 0201-01	Budowle betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy betonowe, stopy pod kosze 7	szt szt		
				7.000	
				RAZEM	7.000
9	d.3 kalk. własna	Ławka 170/57/75 żeliwna z oparciem i siedziskiem drewnianym - zakup 8	szt szt		
				8.000	
				RAZEM	8.000
10	d.3 kalk. własna	Ławka 170/57/75 żeliwna z oparciem i siedziskiem drewnianym – dostawa i montaż 8	szt szt		
				8.000	
				RAZEM	8.000
11	d.3 kalk. własna	Ławka solarna z panelem słonecznym, ładowarką USB, możliwością podłączenia się do WIFI, wymiary około 170/57/75 z oparciem i siedziskiem drewnianym – zakup 1	szt szt		
				1.000	
				RAZEM	1.000
12	d.3 kalk. własna	Ławka solarna z panelem słonecznym, ładowarką USB, możliwością podłączenia się do WIFI, wymiary około 170/57/75 z oparciem i siedziskiem drewnianym – dostawa i montaż 1	szt szt		
				1.000	
				RAZEM	1.000
13	d.3 kalk. własna	Kosz na śmieci 100/28 – zakup 7	szt szt		
				7.000	
				RAZEM	7.000
14	d.3 kalk. własna	Kosz na śmieci 100/28 – dostawa i montaż 7	szt szt		
				7.000	
				RAZEM	7.000